

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI  
 “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  
 IN ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ”**

FAZA DE PROIECTARE: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 luni (5 luni proiectare + 7 luni execuție)

**INDICATORII ECONOMICI**

**ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19%**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare (cu TVA)
1	TOTAL CAPITOLE	18.811.588,20	22.367.236,22
2	Din care C+M	16.494.918,64	19.628.953,18

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat): **18.620.088,20 lei fara TVA**

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (buget local): **191.500,00 lei fara TVA**

**INDICATORII TEHNICI:**

Lungime drum..... 11275 m;  
 Lungime parcari oblice .....1015 m;  
 Latime parte carosabila .....3.00m, 5.50m, 6.00m, 7.00 m;  
 Strat de uzura BA 16 ..... 83026.97 mp;  
 Strat de legatura BAD 22.4 .....6465.05 t;  
 Frezare asfalt existent..... 39118.22 mp;  
 Borduri mari 20x25 la drumuri si parcari.....15257.00 m;  
 Accese la proprietati ..... 265buc;  
 Lungime trotuare .....3409 m;  
 Latime trotuare ..... 1.20 m;  
 Borduri mari 20x25 la trotuar .....3409 m;  
 Borduri mici 20x25 la trotuar .....3409 m;  
 Indicatoare rutiere.....45 buc.

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI:**

Finanțarea investiției se va asigura prin MLPDA – Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Danciu Mihai

**CONTRASEMNEAZA,**